

質問回答書

入札案件名	杉本キャンパス法学部棟外壁・田中記念館天井改修その他工事	
質問事項		※※
仕様書 項目番号	質問内容	回答
1 数量内訳書 No, 16 及び 24	「除去アスベスト処理」と「廃棄物処理」の違いをご教示ください。	「除去アスベスト処理」はアスベスト除去に係る廃棄物の袋詰めを指します。 「廃棄物処理」は袋詰めしたアスベスト等の積込み、運搬、処分を指します。
2 数量内訳書 No, 16 及び 24	アスベスト除去 2.5m ² とあるのは、まとまった範囲での 2.5m ² なのかあるいは、数か所に点在する 2.5m ² なのでしょうか。	数カ所点在することを想定した合計の数量です。 なお、数量については、東、北面各 2.5m ² の計 5.0m ² とします。
3 図面 No, 6	石綿含有仕上塗材処理工法が 2 種類あります。工法別の数量をご教示ください。	集じん装置併用手工具ケレン工法を想定しています。 アスベスト除去面積は東、北面各 2.5m ² の計 5.0m ² とします。
4 図面 No, 20, 21	「3-A」、「3-B」、「5-C」と明記有る既存仕上材が不明です。ご教示ください。	すべて、石風吹付です。
5 図面 No, 6, 9, 20 及び数量内訳書 No, 14, 22	石風吹付浮き部分 1.5m ² と記載ありますが、外壁補修の工種ならびにアスベスト除去に関する数量が不明です。本工事範囲外と考えて宜しいでしょうか。	図面には 1.5m ² と記載していましたが、アスベスト除去面積は東、北面各 2.5m ² の計 5.0m ² とします。

<p>6 図面 No, 6, 9, 20 及び数量 内訳書 No, 14, 22</p>	<p>外壁患所で石綿含有範囲（北・東面合計 443.5m²）の記載があり、かつ図面 No, 9 には除去範囲は校舎棟全面とも記載あります。しかしながら内訳書には各面アスベスト除去 2.5m² とあり整合性が取れません。見解をご教示ください。</p>	<p>N06 図面記載の石綿含有範囲の箇所は石風吹付の範囲を示しており、アスベスト除去数量ではございません。 No9 図面記載の除去範囲（校舎全面）は項目削除とします。 アスベスト除去面積は東、北面各 2.5m² の計 5.0m² とします。</p>
<p>入札公告 3 頁 配置技術者</p>	<p>下請代金合計が 6,000 万円未満であれば監理技術者配置ではなく、「10 年以上の実務経験」を有する「専任の主任技術者」の配置で入札参加可能という認識で相違ないか。</p>	<p>入札参加時、下請代金の額が6,000万円（税込）未満となる場合は、「専任の主任技術者」で構いませんが、受注後、下請け代金の額が6,000万円（税込）以上となる場合は、「専任の監理技術者」を配置していただきます。 その場合は、配置する監理技術者は、入札公告で「監理技術者・主任技術者は入札公告の日において入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。（入札公告の日以前において3ヶ月以上の雇用関係を有すること。）」としているため、受注後においても当該要件を満たしていただく必要がございます。</p>

その他	本工事において「法定外の労災補償保険への加入を入札の要件化することに伴う、現場管理費の補正」は適用されているかご教授お願い致します。	現場管理費に含まれていません。
その他	本工事における単価適用年月日をご教授お願い致します。	令和4年4月時点の最新単価を採用しています。

※※は、公立大学法人大阪使用欄ですので、記入しないでください。

注 複数の質問がある場合は、質問ごとに線で区切って記入ください。